

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย ๓๑๓๙ - คลองห้วยหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๗๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่นและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๗๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๗๖,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางโสภินชเมธิกา ชมภูพาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาตาขวัญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทัศนัยพงศ์ ขวัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวฐาณิดา บำรุงสุนทร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย3139 - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5		
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง			
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสาย3139 - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	676,454.75	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	676,454.75	
	ราคากลาง	676,000.00	
	ราคากลาง (หักแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นางโสภณเชมณิกา ชมภูพาน) รองปลัด อบต.นาตาขวัญ

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายหัตถ์พงษ์ ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
(นางสาวธัญธิดา บำรุงสุนทร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ☐ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☒ จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงานฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย3139 - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย3139 - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แบบเลขที่

ปร.5 เลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร. จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปริมาณ โดยใช้ดินถมรองพื้นทางพร้อมบดอัดแน่นและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 210 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิด
 งาน เป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 1,054 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบ
 แปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานทาง	496,516.99	1.3624	676,454.75	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			676,454.75	
	คิดเป็นเงินประมาณ			676,000.00	
	ตัวอักษร (หกแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 1,054.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 641.36 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการ

เห็นชอบ

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายชญาณเกียรติ์ ชมภูพาน) ปลัด อบต.นาตาขวัญ

ตรวจสอบ

อนุมัติ

(นายทัศนัยพงศ์ ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายลำยอง ธรรมยิ่ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หมายเหตุ ค่าวัสดุใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายคลองห้วยหมู-3139 หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปร.4 เลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย3139 - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ			เจ้าของแบบ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ			ผู้ประมาณการ นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์		
ฝ่ายประมาณการ			นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์			เมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563		
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน
1	งานปรับแก้พื้นที่เพื่อปลูกฝังกำหนดขอบเขตถนน	1,054.00	ตร.ม.	-	-	1.63	1,718.02	1,718.02
2	งานดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	158.00	ลบ.ม.	183.00	28,914.00	-	-	28,914.00
3	งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	52.50	ลบ.ม.	514.02	26,986.05	99.00	5,197.50	32,183.55
4	ค่าแบบช่างติดตามยาวทั้ง 2 ข้าง	315.00	ตร.ม.	20.60	6,489.00	-	-	6,489.00
5	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	237.00	กก.	32.04	7,593.48	3.30	782.10	8,375.58
6	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	40.00	กก.	33.48	1,339.20	2.90	116.00	1,455.20
7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 16 มม.	331.00	กก.	16.87	5,583.97	3.30	1,092.30	6,676.27
8	เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป ศก. 4 มม. ช่องขนาด 0.20x0.20 ม.	1,054.00	ตร.ม.	46.73	49,253.42	5.00	5,270.00	54,523.42
9	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.	158.10	ลบ.ม.	2,140.19	338,364.04	-	-	338,364.04
10	งานปูผิวคอนกรีต	1,054.00	ตร.ม.	-	-	11.79	12,426.66	12,426.66
11	งานแผ่นโพนหนา 2 นิ้ว	2.00	แผ่น	50.00	100.00	-	-	100.00
12	งานหยอดยางแอสฟัลต์รองต่อคอนกรีต	415.00	เมตร	-	-	12.75	5,291.25	5,291.25
	รวม				464,623.16		31,893.83	496,516.99
	ยอดยกไป (ปร.5)							496,516.99

1



ผู้ประมาณการ
(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง