

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ ๕ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๙๖๑,๐๐๐.- บาท (เก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยลงดินถมอัดแน่นเสริมขยายผิวจราจรเพิ่มเฉลี่ย กว้าง ๒.๐๐ เมตร ลึก ๓.๐๐ เมตร ยาวรวมเฉลี่ย ๒๕ เมตร และลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๔ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๙๕๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นางโสภินชมณิกา ขมภูพาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาตาขวัญ ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายทัศนัยพงศ์ ขวัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวฐานิตา บำรุงสุนทร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5		
	ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง		
แบบเลขที่			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ	มีจำนวน	1	ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	30	เดือน มิถุนายน	พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	945,232.96	
2	งาน/กลุ่มงาน งานเครื่องจักรกล	13,600.00	
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	958,832.96	
	ราคากลาง	958,000.00	
	ราคากลาง (แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงพันบาทถ้วน)		

.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางโสภณเชมณิกา ชมภูพาน) รองปลัด อบต.นาตาขวัญ

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายทัศนัยพงษ์ ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวธัญญา บำรุงสุนทร) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ☐ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☒ จ่ายขาดเงินสะสม
 ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายสำนักต้ายา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แบบเลขที่

ปร.5 เลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน - แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

ปริมาณ โดยลงดินถมอัดแน่นเสริมขยายผิวจราจรเพิ่มเฉลี่ย กว้าง 2.00 เมตร ลึก 3.00 เมตร ยาวรวมเฉลี่ย 25 เมตร และลงดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่น พร้อม
 งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 293 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริม
 บริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 1,474 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 จำนวน 1 ชุด

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	693,799.89	1.3624	945,232.96	เงื่อนไข
2	งานเครื่องจักรกล	13,600.00	-	13,600.00	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			958,832.96	
	คิดเป็นเงินประมาณ			958,000.00	
	ตัวอักษร (เก้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 1,466.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 653.48 บาท/ตารางเมตร

ประมาณการ
 (นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

เห็นชอบ
 (นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน) ปลัด อบต.นาตาขวัญ

ตรวจสอบ
 (นายทัศนพงศ์ ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

อนุมัติ
 (นายลำยอง ธรรมยิ่ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ 90 วัน

หมายเหตุ คำวัสดุใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 22.00-22.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายลำน้ำตาษา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ปร.4 เลขที่

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายลำน้ำตาษา - คลองห้วยหมู หมู่ที่ 5 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

เจ้าของแบบ

ฝ่ายก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ผู้ประมาณการ นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์

เมื่อวันที่

30

เดือน

มิถุนายน

พ.ศ.

2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรับเบ้าเหลี่ยมเพื่อปักฝังกำหนดขอบเขตถนน	1,758.00	ตร.ม.	-	-	1.63	2,865.54	2,865.54	กรมบัญชีกลาง
2	งานดินถมรองพื้นทางบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 ม.	220.00	ลบ.ม.	190.15	41,833.00	-	-	41,833.00	กรมบัญชีกลาง
3	งานดินถมเสริมคันทาง	150.00	ลบ.ม.	145.12	21,768.00	43.68	6,552.00	28,320.00	กรมบัญชีกลาง
4	งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	73.70	ลบ.ม.	514.02	37,883.27	99.00	7,296.30	45,179.57	พาณิชย์จังหวัด
5	งานแบบหล่อคอนกรีต	436.50	ม	-	-	20.60	8,991.90	8,991.90	กรมบัญชีกลาง
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	331.51	กก.	32.09	10,638.16	3.30	1,093.98	11,732.14	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 19 มม.	50.17	กก.	33.18	1,664.64	2.90	145.49	1,810.13	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 16 มม.	462.94	กก.	16.87	7,809.80	3.30	1,527.70	9,337.50	พาณิชย์จังหวัด
	- เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป ศก. 4 มม. ช่องขนาด 0.20x0.20 ม. ขนาดม้วน 2x50 ม.	1,474.00	ตร.ม.	25.92	38,206.08	5.00	7,370.00	45,576.08	สืบบราคา
6	งานคอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ม.	221.10	ลบ.ม.	2,140.19	473,196.01	-	-	473,196.01	พาณิชย์จังหวัด
7	แรงงานปูผิวคอนกรีต	1,474.00	ตร.ม.	-	-	11.74	17,304.76	17,304.76	กรมบัญชีกลาง
8	งานแผ่นโฟมหนา 1 นิ้ว	4.00	แผ่น	55.00	220.00	-	-	220.00	สืบบราคา
9	งานหยอดยางแอสฟัลต์รองต่อคอนกรีต	583.00	เมตร	-	-	12.75	7,433.25	7,433.25	กรมบัญชีกลาง
	รวม				633,218.96		60,580.93	693,799.89	
	ยอดยกไป (ปร.5)							693,799.89	
10	งานเช่าเครื่องจักรกล								
	- รถขุดดินตะขามาขนาดไม่น้อยกว่า PC 200	8.00	ชม.	-	-	1,700.00	13,600.00	13,600.00	สืบบราคา
	รวม				-		13,600.00	13,600.00	
	ยอดยกไป (ปร.5)							13,600.00	


.....ผู้ประมาณการ
(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง