


แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตามแนว ถนนสาย ๓๑๓๙ - นาทาขวัญ - มาบต้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๒,๙๐๐.- บาท (สี่หมื่นสองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า ๕๗.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๑,๙๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวกรรติดา จันทร์จวง ตำแหน่ง ครู กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวณัญณี สุภีชะวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๖.๔ นายไพฑูรย์ ปราณีราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมพร ขาวนวล ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ กรรมการ


(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.นาตาขวัญ

๑๖๔๖๓๐๖๖๖


(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสาวปณิชา จันทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ความเห็น/คำสั่งของ นายก อบต.

(☒)อนุมัติ (☐)ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ



(นายลำยอง ธรรมยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสาย 3139 - นาคาขวัญ - มาบด้อ (พาร์มหมู่) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	31,999.66	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	31,999.66	
	ราคากลาง	31,900.00	
	ราคากลาง (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกรรณิศา จันทร์จำรัส) ครู
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณัฏฐา สุภีชะวี) เจ้าพนักงานธุรการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ ปรานีราษฎร์) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมพร ขาวนวล) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☒ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน **ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ**

โครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่ก่อสร้าง **ตามแนวนอนสาย 3139 - นาตาขวัญ - มาบด้อ (ฟาร์มหมู) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** แบบเลขที่ **1/2559**

ปร.5 เลขที่ **1/2559** ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน **-** แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **23** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2560**

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 57.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนของทางราชการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	23,487.71	1.3624	31,999.66	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			31,999.66	
	คิดเป็นเงินประมาณ			31,900.00	
	ตัวอักษร (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้องาน	57.00 ตารางเมตร			
	เฉลี่ยราคาประมาณ	559.65 บาท/ตารางเมตร			

 ประमाणการ
(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

 เห็นชอบ
(นางสาวปณิชา จันทุย) ปลัด อบต.นาตาขวัญ

 ตรวจสอบ
(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

 อนุมัติ
(นายลำยอง ธรรมยิ่ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ 45 วัน

หมายเหตุ ค่าวัสดุใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27

ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185

ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ

ราคารับประกันที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

สถานที่ก่อสร้าง ตามแนวนถนนสาย 3139 - นาดาวชัย - มาบดอ (พาร์มหมู่) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 1/2559

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

เจ้าของแบบ ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ผู้ประมาณการ นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์

23 เดือน พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับเกลี่ยพื้นที่เพื่อปักผังกำหนดขอบเขต	57.00	ตร.ม.	-	-	1.67	95.19	95.19	
2	งานทรายหยาบรองพื้นหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	2.85	ลบ.ม.	514.00	1,464.90	99.00	282.15	1,747.05	
3	งานติดตั้งแบบข้าง	9.00	เมตร	-	-	20.60	185.40	185.40	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. 15 มม.	6.25	กก.	17.82	111.38	3.30	20.63	132.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย ศก. 16 มม.	14.22	กก.	21.19	301.32	3.30	46.93	348.25	
	- เหล็กตะแกรง สำเร็จรูป ศก. 4 มม.	57.00	ตร.ม.	26.86	1,531.02	5.00	285.00	1,816.02	
4	งานคอนกรีต 280 กก./ตร.ชม.	8.55	ลบ.ม.	2,140.19	18,298.62	-	-	18,298.62	
	- แรงงานผูกคอนกรีต	57.00	ตร.ม.	-	-	11.88	677.160	677.16	
5	งานตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยางแอสฟัลต์	14.00	เมตร	-	-	13.43	188.020	188.02	
	รวม				21,707.24			1,780.48	23,487.71
	ยอดยกไป (ปร.5)							23,487.71	

.....ผู้ประมาณการ

(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง