

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายคลองขุด - ตาโโรง ขอย ๑ (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ ๒ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๑๑,๐๐๐.- บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร วาง ๑ จุด พร้อมฝังกลบ จำนวน ๑๐ ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า ๓๑๙ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๐๓,๕๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น

๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกรรณิศา จันทร์จวง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ นางสาวญาณิ์ สุทธิชะวี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖.๔ นายยงยุทธ คชเดช	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๖.๕ นายอนันต์ สุทธิธำกูร	ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒	กรรมการ

นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.นาตาขวัญ

(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/คำสั่งของ นายก อบต.

(☒) อนุมัติ (☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายลำยอง ธรรมยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายคลองขุด - ดาโรง ขอย 1 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ 6/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	203,600.28	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	203,600.28	
	ราคากลาง	203,500.00	
	ราคากลาง (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกรรिता จันทรวง) ครู
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวณานิ สุภิชะวี) เจ้าพนักงานธุรการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายยงยุทธ คชเดช) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ สุทธิธำกูร) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 2

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☒ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน **ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ**

โครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่ก่อสร้าง **ถนนสายคลองขุด - ตาโโรง ขอย 1 (บ้านนายสำรอง) หมู่ที่ 2 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอระยอง จังหวัดระยอง**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** แบบเลขที่ **6/2559**

ปร.5 เลขที่ **6/2559** ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน **1** แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **23** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2560**

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 เมตร วาง 1 จุด พร้อมฝังกลบ จำนวน 10 ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 63 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 319 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	149,442.37	1.3624	203,600.28	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			203,600.28	
	คิดเป็นเงินประมาณ			203,500.00	
	ตัวอักษร (สองแสนสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 319.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 637.93 บาท/ตารางเมตร


(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง


(นางสาวปณิชา จันทอง) ปลัด อบต.นาตาขวัญ


(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง


(นายลำยอง ธรรมยิ่ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ คำว่าสรุปใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

ยอดยกไป

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

[illegible]

.....ผู้ประสานการ
(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง