

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ ๓ (ไถ่ตั้งวิชัยพรเต็นท์) หมู่ที่ ๑ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๒๘๖,๐๐๐.- บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยวางท่อระบายน้ำลอดถนนโดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร วาง ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำ ๑๔ ท่อน และใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๘๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๖๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นางสาวกรรณิศา จันทร์จวง ตำแหน่ง ครู กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวญาณิ สุทธิชะวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๖.๔ นายไพฑูรย์ ปราณิราษฎร์ ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ กรรมการ
 - ๖.๕ นายสมพร ขาวนวล ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๑ กรรมการ

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.นาตาขวัญ

๕๕/๒๐๖๑๐๐๐๐๐๐๐๐

(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวปณิศา จันทน์ยง)

ปลัดกองช่าง อบต.นาตาขวัญ

ความเห็น/คำสั่งของ นายก อบต.

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายลำยอง ธรรมยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๐

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (โกดังวิษณุพรเต็นท์) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่ 3/2559
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	268,610.70	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	268,610.70	
	ราคากลาง	268,000.00	
	ราคากลาง (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกรธิดา จันทิวงษ์) ครู
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวอาณานิ สุทธิชะวี) เจ้าพนักงานธุรการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายไพฑูรย์ ปรานีราษฎร์) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายสมพร ขาวนวล) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 1

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☒ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน **ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ**

โครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่ก่อสร้าง **ถนนสายนาตาขวัญ - หลังศาลเจ้า ช่วงที่ 3 (โกดังวิชัยพรเด็นท์) หมู่ที่ 1 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**


หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** แบบเลขที่ **3/2559**

ปร.5 เลขที่ **3/2559** ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน **1** แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ **23** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2560**

ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำลอดถนนโดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก. ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร วาง 2 จุด ๆ ละ 7 ท่อน รวมใช้ท่อระบายน้ำ 14 ท่อน และใช้ดินถมลงถมรองพื้นทางเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 84 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 420 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงานรวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมดรวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	197,159.94	1.3624	268,610.70	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			268,610.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ			268,000.00	
	ตัวอักษร (สองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				
	ขนาดหรือเนื้องาน	420.00	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	638.10	บาท/ตารางเมตร		

() ประमाणการ
(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

() เห็นชอบ
(นางสาวปณิชา จันทุง) ปลัด อบต.นาตาขวัญ

() ตรวจสอบ
(นายนันทชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ
(นายล้ายอง ธรรมยิ่ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ

60 วัน

หมายเหตุ คำว่าวัสดุใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

h

.....ผู้ประมวลการ
(นายเจริญสรรเพชญ์ ชูลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง