

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายชะวีก - หนองละลอก ซอย ๓ (บ้านหมอมงคล) หมู่ที่ ๖ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๖๖,๐๐๐.- บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร วางต่อด้านหน้าและด้านท้ายแนวท่อเดิม รวม จำนวน ๒ ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า ๗๔๔ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๔๐,๒๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ ปร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น

๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นางสาวกรรติดา จันทร์จวง	ตำแหน่ง ครู	กรรมการ
๖.๓ นางสาวญาณิ สุภิชะวี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
๖.๔ นายขวัญเมือง รณชิต	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๖.๕ นายโอฬาร พูลศิริช	ตำแหน่ง ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ ๖	กรรมการ

เพื่อโปรดปราน

Pr Lu

(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

- ๑๑๐๖๖๖๖๖

(นางสาวปณิชา จันทร์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์)
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง อบต.นาตาขวัญ

ความเห็น/คำสั่งของ นายก อบต.

() อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ

(นายถ้ายอง ธรรมยิ่ง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชะวีก - หนองละลอก ซอย 3 (บ้านหมอมงคล) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมะนัง จังหวัดระยอง

แบบเลขที่ 21/2559

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน ทาง	440,345.57	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	440,345.57	
	ราคากลาง	440,200.00	
	ราคากลาง (สี่แสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายอนันต์ชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวกรธิดา จันทะรัง) ครู
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวญาณิ์ สุภิชะวี) เจ้าพนักงานธุรการ
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายขวัญเมือง รณจิต) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6
 กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายโอฬาร พูลศิริช) ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 6

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ☒ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☒ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☐ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน **ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ**

โครงการ **ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก**

สถานที่ก่อสร้าง **ตามแนวถนนสายชะวีก - หนองละลอก ซอย 3 (บ้านหมอมงคล) หมู่ที่ 6 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง**

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ **องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ** แบบเลขที่ **21/2559**


ปร.5 เลขที่ **21/2559** ประมาณราคาตามแบบ **ปร.4** จำนวน **1** แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน **1** แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ **23** เดือน **พฤษภาคม** พ.ศ. **2560**


ปริมาณงาน โดยวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร วางต่อด้านหน้าและด้านท้ายแนวท่อเดิม รวม จำนวน 2 ท่อน และลงดินถมเกรดบดอัดแน่นหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรรวมพื้นที่ผิวจราจรเสริมบริเวณทางแยกไม่น้อยกว่า 744 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางราชการ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานทาง	323,213.13	1.3624	440,345.57	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			440,345.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ			440,200.00	
	ตัวอักษร (สี่แสนสี่หมื่นสองร้อยบาทถ้วน)				

ขนาดหรือเนื้องาน 744.00 ตารางเมตร
เฉลี่ยราคาประมาณ 591.67 บาท/ตารางเมตร

() ประมาณการ
(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

() ปลัด อบต.นาตาขวัญ
(นางสาวปณิชา จันทุย) ปลัด อบต.นาตาขวัญ

() ตรวจสอบ
(นายอนันตชัย ขวัญประเสริฐ) ผู้อำนวยการกองช่าง

() อนุมัติ
(นายล้ายอง ธรรมยั้ง) นายก อบต.นาตาขวัญ

* ระยะเวลาดำเนินการ 75 วัน

หมายเหตุ คำว่าวัสดุให้ตามกำหนดราคาสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ) และตามหนังสือที่ กค 0421.5/ว27 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ และตามหนังสือที่ นร 0506/ว185 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 เรื่อง มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมือง ณ วันประมาณการ 25.00 - 25.99 บาท/ลิตร

