

แบบแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายซากขุน - มาบด้อ (บริเวณบ้านหมอแต่น) หมู่ที่ ๔ ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๑๕,๐๐๐.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น ๓ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางเป็นระยะทางความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๗ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน ๑ ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๘๘,๐๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการ ราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ สรุปราคางานก่อสร้างทาง จำนวน ๑ แผ่น
- ๖ รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางโสภินชมณิกา ชมภูพาน ตำแหน่ง รองปลัด อบต.นาตาขวัญ	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายทัศนัยพงศ์ .ขวัญประเสริฐ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นางสาวฐานิตา บำรุงสุนทร ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายชักขนุน- ฝายตอ (บริเวณบ้านหมอแตง)
 หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายชักขนุน - ฝายตอ (บริเวณบ้านหมอแตง) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอมืองระยอง จังหวัดระยอง
 แบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน สะพานและท่อเหลี่ยม	589,995.48	
2	งาน/กลุ่มงาน		
3	งาน/กลุ่มงาน		
4	งาน/กลุ่มงาน		
	 ฯลฯ.....		
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	589,995.48	
	ราคากลาง	589,000.00	
	ราคากลาง (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)		

..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางโสภณเชมณีกา ชมภูพาน) รองปลัด อบต.นาตาขวัญ

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นายทัศนัยพงษ์ ชวัญประเสริฐ) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

..... กรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางสาวธนาณัติ บำรุงสุนทร) ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

สรุปผลการประมาณการก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ฝ่ายประมาณราคา ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ☒ งบประจำปี ☐ งบกลาง ☐ งบประมาณหน่วยงานอื่น ☐ จ่ายขาดเงินสะสม

ประเภท ☐ งานอาคาร ☐ งานทาง ☐ งานชลประทาน ☒ งานสะพานและท่อเหลี่ยม ☐ งานอื่น ๆ

เจ้าของงาน ฝ่ายก่อสร้าง กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากขุน- มาบต้อ (บริเวณบ้านหมอแต่น) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตามแนวถนนสายจากขุน- มาบต้อ (บริเวณบ้านหมอแต่น) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ แบบเลขที่

ปร.5 เลขที่ ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น รายละเอียดแนบท้ายจำนวน 3 แผ่น

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

ปริมาณงาน โดยใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก วางเป็นระยะทาง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 407 เมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนของทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานสะพานและท่อเหลี่ยม	462,234.00	1.2764	589,995.48	เงื่อนไข
					เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
					เงินประกันผลงานหัก 0 %
					ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %
					ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			589,995.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ			589,000.00	
	ตัวอักษร (ห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)				
ขนาดหรือเนื้องาน		407.00 เมตร			
เฉลี่ยราคาประมาณ		1,447.17 บาท/เมตร			

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) ประมาณการ
(หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง)

(นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน) เห็นชอบ
(ปลัด อบต.นาตาขวัญ)

(นายทัศนพงษ์ ขวัญประเสริฐ) ตรวจสอบ
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

(นายลำยอง ธรรมยิ่ง) อนุมัติ
(นายก อบต.นาตาขวัญ)

* ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

หมายเหตุ - ค่าวัสดุใช้ตามกำหนดราคาส่งงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ www.price.moc.go.th (ณ วันที่ประมาณการ)

- บัญชีราคาวัสดุค่าก่อสร้างและค่าแรงงานตามกรมบัญชีกลาง

- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 19 ต.ค. 60

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว453 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2561 เรื่องแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง และการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

- ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค 0433.2/ว281 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เรื่องการประกาศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และปรับปรุงตาราง Factor F ใหม่

- ราคาน้ำมันดีเซล ที่อำเภอเมืองระยอง ณ วันประมาณการ 18.00-18.99 บาท/ลิตร

ประมาณราคาก่อสร้าง — โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากขนุน- มาบด้อ (บริเวณบ้านหมอแถม) หมู่ที่ 4 ตำบลมาดาศวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

สถานที่ก่อสร้าง ตามแผนวงนสายจากขนุน- มาบด้อ (บริเวณบ้านหมอแถม) หมู่ที่ 4 ตำบลมาดาศวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลมาดาศวัญ

ผู้ประมาณการ นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร	382.00	ท่อน	669.00	255,558.00	-	-	255,558.00	รายละเอียดแนบท้าย
2	งานบ่อพักน้ำ คล. ขนาด 0.60 x 0.60 x 0.10 เมตร	41.00	บ่อ	4,735.00	194,135.00	-	-	194,135.00	รายละเอียดแนบท้าย
3	งานตัดถนนคล.	1.00	งาน	8,566.00	8,566.00	-	-	8,566.00	รายละเอียดแนบท้าย
4	งานย้ายเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	1.00	ต้น	3,975.00	3,975.00	-	-	3,975.00	การไฟฟ้า
รวม					462,234.00		-	462,234.00	
ยอดคงไป (ปร.5)								462,234.00	
รายละเอียดแนบท้าย									
1	งานวางท่อระบายน้ำ คล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร (ราคา/ท่อน)								
1.1	ดินชุด + ถมดิน	- 1.00	ลบ.ม.	-	-	99.00	99.00	99.00	กรมบัญชีกลาง
1.2	แผ่นพื้นสำเร็จรูปลาดแรงตั้ง 4 เส้น กว้าง 0.35 ม. (ค่าแรงงาน 30% ของค่าวัสดุ)	0.35	ตร.ม.	315.00	110.25	94.50	33.08	143.33	กรมบัญชีกลาง
1.3	ท่อระบายน้ำ คล. ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร มอก. ชั้น 3	1.00	ท่อน	333.88	333.88	93.77	93.77	427.65	พาณิชย์จังหวัด
รวม					444.13		225.85	669.98	
ขอใช้								669.00	

ผู้ประมาณการ
(นายชนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

สถานที่ก่อสร้าง ตามแผนขนถ่ายซากชน- มาบต้อ (บริเวณบ้านหมอแตง) หมู่ที่ 4 ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 ฝ่ายออกแบบ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

ผู้ประสานงานการ นายชนมนสรณ์พงศ์ ขลสวัสดิ์

เมื่อวันที

[illegible]

เดือน

วิทยาศาสตร์กาย

พฤศจิกายน

W. J. 2563

[illegible]

1

ผู้ประสานงาน

(นายชนันสรณ์พงศ์ ชูลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง

(นายชนนสรณ์พงศ์ ชลสวัสดิ์) หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง